OPERE DI URBANIZZAZIONI

	SUPERFICIE MQ.	ESPROPRI: COSTO ESPROPRIO AL MQ.	ESPROPRI: COSTO COMPLESSIVO
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	185.516,00	€. 41,32	€. 6.549.881,12
PARCO	16.200		
PROL. VIA GRAMSCI	LARG. 20,80		
PARALL. L.PANTANO	LARG. 20,80		
1° STRADA	LARG. 20,80		
2° STRADA	LARG. 12,50		
3° STRADA	LARG. 17,50		
4° STRADA + BRETTELLE	LARG. 20,80		
5° STRADA	LARG. 17,50		
6° STRADA	LARG. 17,50		
7° STRADA	LARG. 17,50		
8° STRADA	LARG. 17,50		
9° STRADA	LARG. 17,50		
10° STRADA	LARG. 17,50		
11° STRADA	LARG. 17,50		
12° STRADA	LARG. 12,50		
13° STRADA	LARG. 12,50		
14° STRADA	LARG. 12,50		
COSTI PARZIALI			€. 6.549.881,12
COSTO TOTALE			

TUNNEL SOTTOSERVIZI

SCAVO: LUNGHEZZA / SEZ.	SCAVO PER TUNNEL MC/ML.	COSTO UNITARIO SCAVO €/MC.	COSTO UNITARIO SCAVO €/ML.	COSTO COMPLESSIVO SCAVO	OPERE IN C.A.: REALIZZAZIONE TUNNEL IN C.A. MC/ML.	COSTO UNITARIO C.A. €/MC.	COSTO UNITARIO C.A. €/ML	COSTO COMPLESSIVO C.A. €.
		€	€	€		€	€	€
450,00	26,4	10,76	284,00	127.800,00	11,45	185,92	2.128,78	957.951,00
435,00	26,4	10,76	284,00	123.540,00	11,45	185,92	2.128,78	926.019,30
550,00	26,4	10,76	284,00	156.200,00	11,45	185,92	2.128,78	1.170.829,00
315,00	26,4	10,76	284,00	89.460,00	11,45	185,92	2.128,78	670.565,70
570,00	26,4	10,76	284,00	161.880,00	11,45	185,92	2.128,78	1.213.404,60
1.580,00	26,4	10,76	284,00	448.720,00	11,45	185,92	2.128,78	3.363.472,40
390,00	26,4	10,76	284,00	110.760,00	11,45	185,92	2.128,78	830.224,20
750,00	26,4	10,76	284,00	213.000,00	11,45	185,92	2.128,78	1.596.585,00
300,00	26,4	10,76	284,00	85.200,00	11,45	185,92	2.128,78	638.634,00
500,00	26,4	10,76	284,00	142.000,00	11,45	185,92	2.128,78	1.064.390,00
230,00	26,4	10,76	284,00	65.320,00	11,45	185,92	2.128,78	489.619,40
230,00	26,4	10,76	284,00	65.320,00	11,45	185,92	2.128,78	489.619,40
110,00	26,4	10,76	284,00	31.240,00	11,45	185,92	2.128,78	234.165,80
87,00	26,4	10,76	284,00	24.708,00	11,45	185,92	2.128,78	185.203,86
68,00	26,4	10,76	284,00	19.312,00	11,45	185,92	2.128,78	144.757,04
50,00	26,4	10,76	284,00	14.200,00	11,45	185,92	2.128,78	106.439,00
6.615,00								
				€. 1.878.660,00				€. 14.081.879,70

STRADE

COSTO COMPLESSIVO PER ML. DI PAVIMENTAZIONE STRADALE COMPRENSIVO DI BOTOLE, MARCIAPIEDI IN MATTONELLE DI PIETRA LAVICA, FILO DI BORDO IN PIETRA LAVICA €/ML.	COSTO COMPLESSIVO STRADA
€	€
1.036,86	466.587,00
1.036,86	451.034,10
1.036,86	570.273,00
623,12	274.796,55
872,37	497.250,90
1.036,86	1.638.238,80
872,37	340.224,30
872,37	654.277,50
872,37	261.711,00
872,37	436.185,00
872,37	200.645,10
872,37	200.645,10
872,37	95.960,70
872,37	75.896,19
872,37	59.321,16
872,37	43.618,50
	€. 6.266.638,00

VERDE

STRADE: INCIDENZA DI COSTO PER METRO/LINEARE DI ALBERI DEL GENERE PALME	STRADE: COSTO COMPLESSIVO	PARCO E VERDE ATTREZZATO: ESSENZE ARBOREE: N°2 PALME N°1PINUS halepensis N°1CARRUBO N°1ULIVO N°1LECCIO (€X MQ)	PARCO E VERDE ATTREZZATO: COSTO COMPLESSIVO	PARCO E VERDE ATTREZZATO: SISTEMAZIONE MANTO ERBOSO A PRATO CON MISCUGLIO DI TIPO MEDITERRANEO COMPRESO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ED OGNI ALTRO ONERE (€X MQ)	PARCO E VERDE ATTREZZATO: COSTO COMPLESSIVO
€	€	€	€	€	€
		18,80	304.560,00	8,06	130.572,00
260,00	117.000,00				
260,00	113.100,00				
260,00	143.000,00				
121,11	38.149,65				
121,11	69.032,70				
260,00	410.800,00				
121,11	47.232,90				
121,11	90.832,50				
121,11	36.333,00				
121,11	60.555,00				
121,11	27.855,30				
121,11	27.855,30				
121,11	13.322,10				
121,11	10.536,57				
121,11	8.235,48				
121,11	6.055,50				
	€. 1.219.896,00		€. 304.560,00		€. 130.572,00

ILLUMINAZIONE

STRADE: COSTO COMPLESSIVO PER ML. DI ILLUMINAZIONE STRADALE COMPRENSIVO DI PALI, FARI, POZZETTI, BOTOLE, E CAVI	STRADE: COSTO COMPLESSIVO ILLUMINAZIONE STRADE	PARCO: COSTO COMPLESSIVO PER MQ. DI ILLUMINAZIONE PARCO COMPRENSIVO DI PALI, FARI, POZZETTI, BOTOLE, E CAVI	PARCO: COSTO COMPLESSIVO ILLUMINAZIONE PARCO
€	€	€	€
		29,75	481.950,00
371,07	166.981,50		
371,07	161.415,45		
371,07	204.088,50		
247,38	77.924,70		
247,38	141.006,60		
371,07	586.290,60		
247,38	96.478,20		
247,38	185.535,00		
247,38	74.214,00		
247,38	123.690,00		
247,38	56.897,40		
247,38	56.897,40		
247,38	27.211,80		
247,38	21.522,06		
247,38	16.821,84		
247,38	12.369,00		
	€. 2.009.344,05		€. 481.950,00

ACQUEDOTTO

STRADE: COSTO COMPLESSIVO PER ML. DI ACQUEDOTTO POTABILE COMPRENSIVO DI POZZETTI, BOTOLE, E STAFFE IN TUBAZIONI DA ø 60-160 MM	STRADE: COSTO COMPLESSIVO ACQUEDOTTO POTABILE	PARCO: COSTO COMPLESSIVO PER ML. DI ACQUEDOTTO ACQUE IRRIGUE COMPRENSIVO DI POZZETTI, BOTOLE, E STAFFE IN TUBAZIONI DA ø 60-160 MM IN TUBAZIONI DA ø 60-160 MM	PARCO: COSTO COMPLESSIVO ACQUEDOTTO ACQUE IRRIGUE
€	€	€	€
74,58	33.561,00	25,82	11.619,00
74,58	32.442,30	25,82	11.231,70
74,58	41.019,00	25,82	14.201,00
74,58	23.492,70	25,82	8.133,30
74,58	42.510,60	25,82	14.717,40
74,58	117.836,40	25,82	40.795,60
74,58	29.086,20	25,82	10.069,80
74,58	55.935,00	25,82	19.365,00
74,58	22.374,00	25,82	7.746,00
74,58	37.290,00	25,82	12.910,00
74,58	17.153,40	25,82	5.938,60
74,58	17.153,40	25,82	5.938,60
74,58	8.203,80	25,82	2.840,20
74,58	6.488,46	25,82	2.246,34
74,58	5.071,44	25,82	1.755,76
74,58	3.729,00	25,82	1.291,00
	€. 493.346,70		€. 170.799,30

FOGNATURA

COSTO COMPLESSIVO PER ML. DI FOGNATURA IN TUBAZIONI DA ø 200-300 MM	COSTO COMPLESSIVO
€	€
72,97	32.836,50
72,97	31.741,95
72,97	40.133,50
72,97	22.985,55
72,97	41.592,90
72,97	115.292,60
72,97	28.458,30
72,97	54.727,50
72,97	21.891,00
72,97	36.485,00
72,97	16.783,10
72,97	16.783,10
72,97	8.026,70
72,97	6.348,39
72,97	4.961,96
72,97	3.648,50
	€. 482.696,55

METANO

COSTO COMPLESSIVO PER ML. DI FOGNATURA	COSTO COMPLESSIVO
€	€
86,76	39.042,00
86,76	37.740,60
86,76	47.718,00
86,76	27.329,40
86,76	49.453,20
86,76	137.080,80
86,76	33.836,40
86,76	65.070,00
86,76	26.028,00
86,76	43.380,00
86,76	19.954,80
86,76	19.954,80
86,76	9.543,60
86,76	7.548,12
86,76	5.899,68
86,76	4.338,00
	€. 573.917,40

COSTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE

€. 6.549.881,12	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
917.082,00	PARCO
1.953.378,00	PROL. VIA GRAMSCI
1.888.265,40	PARALL. L.PANTANO
2.387.788,95	1° STRADA
1.232.837,55	2° STRADA
2.230.848,90	3° STRADA
6.758.527,20	4° STRADA
1.526.370,30	5° STRADA
2.935.327,50	6° STRADA
1.174.131,00	7° STRADA
1.956.885,00	8° STRADA
900.167,10	9° STRADA
900,167,10	10° STRADA
430.514,70	11° STRADA
340.497,99	12° STRADA
266.136,36	13° STRADA
195,688,50	14° STRADA
34.544.497,67	COSTO TOTALE



TUNNEL DEI SOTTOSERVIZI A RETE









ESPROPRI	TUNNEL SOTTOSERVIZI	STRADE	VERDE	ILLUMINAZIONE	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	METANO
€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.
COSTO COMPLESSIVO 6.549.881,12	COSTO COMPLESSIVO 15.960.539,70	COSTO COMPLESSIVO 6.266.638,00	COSTO COMPLESSIVO 1.655.028,00	COSTO COMPLESSIVO 2.491.294,05	COSTO COMPLESSIVO 664.146,00	COSTO COMPLESSIVO 482.696,55	COSTO COMPLESSIVO 573.917,40
QUOTA DI INCIDENZA 18,69%	QUOTA DI INCIDENZA 46,00%	QUOTA DI INCIDENZA 18,10%	QUOTA DI INCIDENZA 4,79%	QUOTA DI INCIDENZA 7,21%	QUOTA DI INCIDENZA 1,92%	QUOTA DI INCIDENZA 1,40%	QUOTA DI INCIDENZA 1,62%

NUM. TAVOLA

P.E.6

COMUNE DI RIPOSTO

PIANO REGOLATORE
- VARIANTE GENERALE 2002 -

CON LE MODIFICHE E LE CORREZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO DI APPROVAZIONE DIR. N°943/2008 D.R.U. G.U.R.S. N°50 DEL 31/10/2008

REDAZIONE ELABORATO: FEBBRAIO 2003

REVISIONE ELABORATO: NOVEMBRE 2008

TITOLO TAVOLA

ONERI DI URBANIZZAZIONI
AREA EX OSTELLO
PREVISIONI DI SPESA

DATA DI CONSEGNA: ___/___/___

AMBITO TERRITORIALE: 2-3-4

RAPPORTO:

PROGETTO UFFICIO TECNICO :
ARCH. S. CALI'
ARCH. S. SAVICA

FIRME :

COLLABORATORE ESTERNO : ARCH. R. GALATI